



УТВЕРЖДАЮ
и.о. заведующий МБДОУ № 2
Н.П. Симанова
(подпись)

« 10 » марта 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: 682051 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Алонка ул. Лазо, 3.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3этажа, 2345,3 кв.м

- часть здания 1 и 2 этажей, 1149,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4101,5 кв.м

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта – -.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2018-2019.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 сельского поселения «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. (краткое наименование) МБДОУ детский сад № 2.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682051 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Алонка ул. Лазо, 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта нет

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)		4,5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)		8,9,40,11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,У)		12.1
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		13,14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		16,17
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1,2

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха и умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: I этап – 2017, II этап – 2018, III этап - 2019

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон и помещений – универсальная.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | <u>на 2 л.</u> |
| 2. Входа (входов) в здание | <u>на 2 л.</u> |
| 3. Путей движения в здании | <u>на 2 л.</u> |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | <u>на 2 л.</u> |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | <u>на 2 л.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | <u>на 2 л.</u> |

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки на 9 л.Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 20 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Комиссия по обследованию:

И.о. заведующий МБДОУ № 2  Н.П. СимановаЗаведующий хозяйством  С.С. ПырлифынПредседатель Управляющего совета  А.А. ЗолотухинаВоспитатель  Т.И. Костенко

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ детский сад № 2

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Алонка ул. Лазо, 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Линия безопасности отсутствует, бордюр разрушен; схема движения к объекту отсутствует.	К О С	Разместить схему движения к объекту.	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	На пути движения цементное покрытие частично разрушено, имеются ямы глубиной до 0,05 м. Место отдыха оборудовано скамейкой без спинки и навеса. Маршрут пересекает тротуар с бордюром высотой до 0,1 м.	К О С	Зацементировать дорогу по маршруту от калитки до объекта. Оборудовать место отдыха. Установить пандус.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет		4	Наружная лестница отсутствует. Вход в здание имеет 1 ступеньку (высота 0,25 м) на основную площадку. Край ступени выделен цветом, поручни отсутствуют.	К О С	Строительство лестницы, установка разделительных поручней, предупредительных знаков.	Ремонт капитальный
1.4	Пандус (наружный)	нет				К О С	Установка пандуса с поручнями и ограждением.	Ремонт капитальный
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не предусмотрено			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		2,3,4	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта территория, прилегающая к зданию будет доступна полностью для всех категорий МГН.

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от «10» марта 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ детский сад № 2

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Алонка ул. Лазо, 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		4	Наружная лестница отсутствует. Вход в здание имеет 1 ступеньку (высота 0,3м) на основную площадку. Край ступени выделен цветом, поручни отсутствуют.	К О С	Строительство о лестницы, установка разделительных поручней, предупредительных знаков.	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет				К О С	Установка пандуса с поручнями и ограждением.	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Поверхность входной площадки частично разрушена, уклона не имеет. Размеры площадки 8,05м x 1,6м.	К О С	Соответствует требованиям.	Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Ширина двери 0,9м, высота двери 2,15м, имеет порог высотой 0,013м	К О С	Техническое решение невозможно.	
2.5	Тамбур	есть		7	Два тамбура шириной 1,15м длиной 1- 0,74м, 2- 1,04м. Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.	К О С	Техническое решение невозможно.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 2.1,2.2 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У)		4,5,6,7	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью избирательно (О, С, Г, У)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад № 2

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Алонка ул. Лазо, 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	Ширина коридоров 1,3 длина 30м	КОС	Техническое решение невозможно.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		9	Не имеются указатели зон «возможной опасности» перед дверными проемами и входами на лестницу. Имеются обозначения движения вперед, обратно. Поручни марша лестницы, не соответствуют требованиям (сечение). Бортики на боковых краях отсутствуют. Ширина марша лестницы 1,35. Поручни с внутренней стороны лестницы прерывные.	КСО	Поручни привести в соответствие с требованиями.	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				КОС	Техническое решение невозможно.	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Лестничный пролет не обустроен подъемных механизмом	КОС	Техническое решение невозможно.	
3.5	Дверь	есть		10	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,9м высота 2,15м.	ДП-В	Соответствует	

					Высота порогов составляет от 0,01м до 0,012м			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11,12	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	К О С	Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е21.	Ремонт капитальный	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. Зоны отдыха на каждом доступном для МГН этаже (в т.ч. и для инвалидов на креслах-качалках) на 2-3 места.						

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 3.2,3.6 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)		8,9,10,11,12	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны полностью избирательно (О, С, Г, У)

Приложение 4 (Г)
к Акту обследования паспорта доступности от «10» марта 2017 г.

Г Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Г – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ детский сад № 2
Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Алонка ул. Лазо, 3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зональная форма обслуживания	да		12.1	Место для ожидания тьютера Ширина- 0,9м длина- 0,6м	К О С		Технически не возможно
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Информирование обозначения помещений. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.						

ИЗВЕЩЕНИЕ

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г,У)		12.1	Техническое решение невозможно.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности
от «10» марта 2017 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ детский сад № 2
Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Алонка ул. Лазо, 3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13,14,15	<p>Специально оборудованные для МГН места отсутствуют.</p> <p>Размеры кабины составляют 0,7-1,2м (площадь общая 4,4 кв.м). Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,2м.</p> <p>Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются внутрь помещения.</p> <p>Писсуары отсутствуют.</p> <p>Диспансер для туалетной бумаги закреплен.</p> <p>Информационные указатели отсутствуют.</p> <p>Санитарно-бытовая комната не оборудована</p>	К О С	<p>Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями невозможно.</p> <p>Обозначить специальными знаками.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации.</p>	Ремонт Капитальный

					системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям.			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информирование об обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 5.1 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 5.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		13,14,15	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта туалетная комната будет полностью доступна избирательно (С,Г,У).

Приложение 6
к Акту обследования паспорта доступности
от «10» марта 2017 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБДОУ детский сад № 2
Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Алонка ул. Лазо, 3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		16,17	Имеется звонок, знаки движения по ДОУ, место для ожидания тьютера	ВНД	Установить	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	ВНД	Установить	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	ВНД	Установить	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне.</p> <p>Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.</p>						

ИЗВЕЩЕНИЕ

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД		16,17	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации.